


Детальные расценки на проектные работы

№	Виды работ	Ед. изм.	Стоимость, руб.
1	Предпроектные работы		
1.1	Консультация специалиста в офисе компании	бесплатно	
1.1.1	Консультация специалиста с выездом на объект - Москва и Московская область до 30 км	1 выезд/ 1 спец-т/ 2 часа	3000,00
1.1.2	Консультация специалиста с выездом на объект - Москва и Московская область более 30 км	2 выезд/ 1 спец-т/ 2 часа	от 5000
1.2	Геодезическая съемка		
1.2.1	Геодезическая съемка II категории сложности (средняя застройка, небольшое количество подземных коммуникаций, единичная древесно-кустарниковая растительность, спокойный рельеф)	100 кв.м.	700/ не менее 18000
1.2.2	Геодезическая съемка III категории сложности (плотная застройка, густая растительность с подлеском, ярковыраженный рельеф (овраг, балка), болото и т.п.)	100 кв.м.	900/ не менее 22000
1.3	Консультация специалиста - лесопатолога (выезд на объект, визуальный осмотр, устные рекомендации)	1 выезд	минимум 7000 руб, каждый последующий час 3000 руб
1.4	Лесопатологическое обследование (инвентаризация) обследуют деревья диаметром от 6 см - сплошной пересчет, диагностика состояния, пояснительная записка с анализом ситуации, рекомендуемые мероприятия	1 дерево, (100 деревьев -фиксиров. миним. стоимость)	1 дер/ 260 руб/ не менее 18000
2	Эскизный проект		
2.1	Перспективный вид (ручная графика)	1 ед.	8000
2.2	Перспективный вид (3D- визуализация, компьютерная графика)	1 ед.	договорная
2.3	Концепция освещения территории	100 кв.м.	450
2.4	Концепция озеленения территории	100 кв.м.	500, но не менее 10000 руб
2.5	Эскиз МАФ, гидросооружений и т.п.	договорная (в зависимости от степени сложности)	
3	Рабочий проект		
3.1	Раздел Генеральный план		
3.1.1	Разбивочный чертеж планировки.	100 кв.м.	400 не менее 10000



3.2	Раздел Дорожно-тропиночная сеть		
	Основной комплект чертежей		
3.2.1	План дорожно-тропиночной сети с раскладкой элементов мощения.	100 кв.м.	1600 не менее 20000
3.2.2	Схема оснований и конструкций дорожных одежд. Спецификация строительных материалов.		
3.2.3	Спецификация отделочных материалов.		
3.2.4	Фрагменты раскладки элементов мощения.		
3.3	Раздел Озеленение		
	Основной комплект чертежей		
3.3.1	Дендроплан. Ассортиментная ведомость древесно-кустарниковых пород.	100 кв.м.	1600 не менее 25000
3.3.2	Посадочный чертеж крупномерных растений.		
3.3.3	План естественных и мульчирующих покрытий. Экспликация цветников.		
3.3.4	Сводная ведомость материалов для озеленения территории.		
3.3.5	Визуализация ассортимента (коллаж)		
	Дополнительные чертежи		
3.3.6	Проект цветников с детализацией	1 кв.м.	700,00
3.4	Раздел Вертикальная планировка		
	Основной комплект чертежей		
3.4.1	Схема вертикальной планировки территории.	100 кв.м.	1300 не менее 20000
3.4.2	Схема системы поверхностного водоотвода. Спецификация материалов.	100 кв.м.	1300 не менее 15000
3.4.3	Картограмма земляных масс	100 кв.м.	1300 не менее 10000
3.5	Раздел Внешние инженерные сети		
	Основной комплект чертежей		
3.5.1	Схема расположения осветительного оборудования. Спецификация светильников.	100 кв.м.	850
3.5.2	Схема расположения элементов системы орошения. Спецификация материалов и оборудования	0-20 сот	12750,00
3.5.3		21-40 сот	15000,00
3.5.4		41-60 сот	18750,00
3.5.5		61-80 сот	21000,00
3.5.6		свыше 81 сот	договорная
	Полный проект системы освещения		

3.5.7	Сводный план системы освещения. Спецификация осветительного оборудования.	100 кв.м.	от 1500/ договорная
3.5.8	План привязки осветительного оборудования.		
3.5.9	Конструкции крепления осветительного оборудования. Спецификация строительных материалов.		
3.5.10	Схема расположения закладных деталей.		
3.5.11	План питающих линий, кабельный журнал.		
3.5.12	Принципиальные схемы щитков наружного освещения.		
3.5.13	Светотехнический расчет.	индивидуально	
Полный проект системы орошения			
3.5.14	Сводный план системы орошения. Сводная спецификация оборудования и материалов.	100 кв.м.	от 1100/ договорная
3.5.15	Схема расположения напорного трубопровода и клапанов быстрого доступа		
3.5.16	Схема расположения элементов автоматической системы орошения. Зоны полива.		
3.5.17	Система управления автоматической системой орошения		
3.6	Инженерные сооружения		
3.6	Проект инженерных сооружений: подпорные стены, лестницы, пандусы, ступени, габионы, подземные и наземные насосные станции, колодцы и т.д.	договорная (в зависимости от степени сложности)	
3.7	Сметно-финансовый расчет (детализированная смета)		
3.7.1	Смета со стоимостью материалов и работ по благоустройству территории на основании согласованного рабочего проекта (1 вар.)		от 6000
3.7.2	Смета со стоимостью материалов и работ по озеленению территории на основании согласованного рабочего проекта (1 вар.)		от 6000
4	Авторский надзор		
4.1	Выезд специалиста на объект (не более 3 ч, Москва и Московская область до 30 км)	1 выезд	от 5000
4.2	Выезд специалиста на объект (не более 3 ч, Московская область более 30 км)	1 выезд	от 10000